



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

# **Obra – Revitalização do Entorno e do Portal de Entrada do Município de Santa Cruz do Escalvado**

### **Introdução e Objetivo**

Estas especificações têm por objetivo a fixação de condições técnicas gerais específicas, que serão obedecidas na execução dos serviços projetados e fixar obrigações e direitos da Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado e a empresa encarregada da execução da obra e serviços, designados PREFEITURA e CONTRATADA respectivamente.

### **Serviços Técnicos – profissionais**

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da PREFEITURA, sendo que esta terá livre acesso aos serviços empreitados e decidirá sobre a qualidade dos materiais e execução dos serviços, fixando normas nos casos não especificados.

A mão de obra, bem como todo material aplicado, será sempre de qualidade, objetivando assim, um acabamento perfeito e esmerado nos serviços, que somente serão aceitos nessas condições.

Todos os materiais aplicados na obra obedecerão às especificações descritas no Projeto ou neste material e submetido previamente, à PREFEITURA, para aceite.

### **1 - Serviços Preliminares**

#### **Canteiro de Obras**

Locais previamente escolhidos serão indicados, necessários ao atendimento geral da obra, previsão para depósitos de materiais e canteiros de serviços.

#### **Instalações Provisórias**

As instalações do canteiro de serviço atenderão às necessidades da obra a ser executada.

#### **Placa de Obra**

Será elaborada conforme modelo exigido e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização.

#### **Locação da obra**

A locação da obra obedecerá ao que estabelece a planta de situação do projeto e de acordo com os alinhamentos e níveis existentes.

#### **Trânsito e Segurança**

Todo o trecho objeto do contrato deverá ser devidamente sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurança total para os pedestres e veículos parados e/ou em movimento, sendo que quaisquer prejuízos materiais ou acidentes serão de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

#### **Movimentação de Terra**

Serão executadas, a cargo da PREFEITURA, as movimentações de terra necessárias para o início dos serviços contratados, respeitando-se os padrões necessários de técnica e qualidade.

### **2 – Execução de serviços diversos**

Será responsabilidade da CONTRATADA a montagem e desmontagem de andaime metálico para execução dos serviços de revitalização do portal. Será removido o forro de madeira existente e instalado novo forro em madeira tipo angelim. Toda a superfície externa será pintada, considerando lixamento,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Adm. 2021-2024**

aplicação de selador e pintura acrílica na alvenaria e pintura com resina acrílica no revestimento em pedra. Na estrutura metálica será aplicada pintura epóxi, duas demãos, incluindo as letras metálicas. Será aplicado verniz no forro de madeira, acabamento fosco.

As instalações elétricas compreenderão a execução de caixas em alvenaria com refletores para lâmpada a vapor de mercúrio, considerando fiações e eletrodutos para ligação à rede elétrica do Portal.

Como paisagismo, será realizada a remoção da grama existente nos pontos definidos, com o novo plantio de grama esmeralda.

Fornecimento e instalação letreiro "eu amo santa cruz" com detalhe do coração desenhado nas letras da palavra "SANTA", conforme projeto, em aço galvanizado chapa 18 estrutura interna em metalon chapa 18 pintura automotiva com 2 demãos wash primer e 2 de primer, solda mig p/ melhor acabamento das peças, afixação chapa 14 sendo 2 unid. para cada letra e parafusos parabolt 10cm, tamanho letras 1m de altura com largura proporcional e profundidade 20cm, fechado em todas as extremidades de forma a não entrar água e instalação em pedestal de concreto fck=20mpa, dimensões de projeto.

Todos os serviços executados pela CONTRATADA deverão seguir as normas técnicas específicas, objetivando-se perfeito acabamento da superfície e qualidade da obra, sob risco de não-aceite da obra por parte da fiscalização e conseqüente re-execução dos serviços.

### **3 - Limpeza**

Deverá ser realizada a limpeza geral da área objeto da intervenção, incluindo a remoção de todo o entulho, terra ou outros materiais.

**SANTA CRUZ DO ESCALVADO, 13 DE MAIO DE 2022.**

**WILSON DIAS DA FONSECA JÚNIOR**  
**Engenheiro Civil – CREA Nº 61.924/D**